arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0029112.04-11-2015.h.17:42

ARPAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

Spett.

Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore VIA
Via D'Annunzio, 111
16121 Genova

OGGETTO: **Piano particolareggiato degli arenili e della fascia costiera del Comune di Ameglia (SP) e del Comune di Sarzana**
Attivazione procedura di VAS

In relazione alla procedura di cui all'oggetto, richiamata la Ns. precedente nota prot. n.9663 del 16/04/2014 redatta nell'ambito della fase di consultazione/scoping, vista la documentazione tecnica relativa all'attuale procedimento si espone quanto segue.

Allacci fognari: si dà atto che è stato opportunamente previsto l'allaccio alla pubblica fognatura delle acque reflue assimilate a domestiche derivanti dagli stabilimenti balneari con convogliamento dei reflui all'impianto di Camisano (solo per una delle cinque unità del Piano, costituita dall'area più a ponente) e all'impianto di Portonetti di recente adeguamento, entrambi in gestione ad ACAM Acque. Sulla base degli elementi tecnici a Ns. disposizione, ottenuti nell'ambito di precedenti istruttorie tecniche per l'autorizzazione allo scarico in ambiente delle acque reflue degli stabilimenti balneari, si è calcolato che gli A.E. complessivi degli stabilimenti balneari risultano anziché n.405, come indicato nel rapporto ambientale, n.662 (di cui come sopra riportato una piccolissima parte sarà convogliata all'impianto di Camisano). Tuttavia lo scostamento riscontrato (pari a 257 A.E.) non si ritiene critico, considerato che l'impianto di Portonetti avrà una capacità depurativa per 18000 A.E. e considerato che gli utenti attualmente allacciati all'impianto di Portonetti sono circa 7500 (vedi Det. Dirig. n.100/2012 della Provincia della Spezia) e che i nuovi apporti dovuti alla dismissione dell'impianto di Luni Mare dovrebbero essere circa 2500 (vedi Det. Dirig. della Provincia della Spezia n.101/2012). Pertanto per l'impianto di Portonetti parrebbe rispettato il fattore di sicurezza pari a 2500 A.E previsto da ACAM Acque.

Si dà atto che, come era stato evidenziato da ARPAL in fase di scoping, nelle norme di attuazione del Piano è stata prevista la realizzazione di **una o più aree di stoccaggio e/o trattamento del materiale galleggiante di varia natura che si deposita nelle spiagge durante gli eventi alluvionali e, inoltre, l'individuazione di apposite aree in caso della programmazione di attività temporanee rumorose**, come da indicazione della DGRL n.2510 del 18/12/1998.

Si ricorda, per gli interventi di ripascimento, anche di tipo stagionale, di considerare quanto riportato da ARPAL in fase di scoping.

Il Responsabile U.O. Territorio
(dott.ssa Fabrizia Colonna)

Firmato digitalmente da
FABRIZIA COLONNA
CN = COLONNA FABRIZIA
O = ARPAL/01305930107
T = Dirigente
C = IT

Il Dirigente Responsabile del Settore: Ciclo delle Acque : Ing. Carlo R
Estensori atto: CTP Roberto Gazzolo, Ass. Tec. Marita Le

Dipartimento Provinciale della Spezia
Via Fontevivo, 21 L- 19125 La Spezia
Tel. +39 0187-28141 - fax. +39 0187-2814230
segr.dipsp@arpal.gov.it - www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107

CSQ H&S CERTIFIED OHSAS 18001