Comune di Cipressa
Provincia di Imperia

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: S.U.A. per Zona di Pianificazione PRUSST
Intervento 8.60 AF ZONA LTR

COMMITTENTE: Societa' Hanbury S.r.l.

Imperia, 14/03/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 001	Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato,esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso eventuali trovanti di volume non superiore a 0.200 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonchè il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto. Eseguito a macchina e a mano sino ad una profondità di 4 ml. dal piano di sbancamento o di campagna.							
	muri/cordoli a valle Vp:							
	trave fodazione muro h.media 1.70		21,70	1,20	0,60	15,62		
	trave fodazione cordolo h.media 0.50		16,00	0,60	0,40	3,84		
	muri/cordoli a monte Vp:							
	trave fodazione muro h.media 1.40		16,00	1,20	0,60	11,52		
	trave fodazionecordolo h.media 0.50		8,80	0,60	0,40	2,11		
	per cavidotti di collegamento impianti vari		7,00	0,30	0,90	1,89		
	SOMMANO m3					34,98	21,17	740,53
2 002	Trasporto alla pubblica discarica autorizzata dei materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, preventivamente ed opportunamente tranciato, frantumato e reso compattabile, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo e demolizione, compreso il carico eseguito con mezzo meccanico ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Entro km. 6 dal cantiere.							
						34,98		
	SOMMANO m3					34,98	7,79	272,49
3 003	Oneri pubblica discarica autorizzata di Imperia, valutata a mc su automezzo.							
						34,98		
	SOMMANO m3					34,98	27,36	957,05
4 004	Casseforme in legname, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per strutture di fondazione							
	muri/cordoli a valle Vp:							
	trave fodazione muro h.media 1.70	2,00	21,70		0,60	26,04		
	trave fodazione cordolo h.media 0.50	2,00	16,00		0,40	12,80		
	muri/cordoli a monte Vp:							
	trave fodazione muro h.media 1.40	2,00	16,00		0,60	19,20		
	trave cordolo muro h.media 0.50	2,00	8,80		0,40	7,04		
	SOMMANO m2					65,08	35,46	2´307,74
5 005	Casseforme in legname, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per strutture in elevazione							
	muri/cordoli a valle Vp:							
	muro h.media 1.70	2,00	21,70		1,70	73,78		
	A R I P O R T A R E					73,78		4´277,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					73,78		4´277,81
	cordolo h.media 0.50	2,00	16,00		0,50	16,00		
	muri/cordoli a monte Vp:							
	muro h.media 1.40	2,00	16,00		1,40	44,80		
	cordolo h.media 0.50	2,00	8,80		0,50	8,80		
	SOMMANO m2					143,38	42,62	6´110,86
6 006	Magrone: provvista e posa in opera di conglomerato cementizio dosato a 150 Kg. di cemento 32.5, per getti di riempimento, sottofondazione , massetti di spessore superiore a 8 cm., ect., comprese le eventuali casseforme, e l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento.							
	muri/cordoli a valle Vp:							
	trave fodazione muro h.media 1.70		21,70	1,20	0,10	2,60		
	trave fodazione cordolo h.media 0.50		16,00	0,60	0,10	0,96		
	muri/cordoli a monte Vp:							
	trave fodazione muro h.media 1.40		16,00	1,20	0,10	1,92		
	trave fodazione cordolo h.media 0.50		8,80	0,60	0,10	0,53		
	rinfianco cavidotti di collegamento impianti vari		7,00	0,30	0,30	0,63		
	SOMMANO m3					6,64	188,84	1´253,90
7 007	Fornitura di conglomerato cementizio per fondazioni, confezionato con centrale di betonaggio, con l'ausilio di mezzi meccanici, escluse eventuali casseforme e ferri d'armatura. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice dosato a 250 kg di cemento tipo 32.5							
	muri/cordoli a valle Vp:							
	trave fodazione muro h.media 1.70		21,70	1,20	0,50	13,02		
	trave fodazione cordolo h.media 0.50		16,00	0,60	0,30	2,88		
	muri/cordoli a monte Vp:							
	trave fodazione muro h.media 1.40		16,00	1,20	0,50	9,60		
	trave fodazione cordolo h.media 0.50		8,80	0,60	0,30	1,58		
	SOMMANO m3					27,08	131,65	3´565,08
8 008	Posa in opera di conglomerato cementizio per fondazioni, confezionato con centrale di betonaggio, con l'ausilio di mezzi meccanici, escluse eventuali casseforme e ferri d'armatura. Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice dosato a 250 kg di cemento tipo 32.5							
	muri/cordoli a valle Vp:							
	trave fodazione muro h.media 1.70		21,70	1,20	0,50	13,02		
	trave fodazione cordolo h.media 0.50		16,00	0,60	0,30	2,88		
	muri/cordoli a monte Vp:							
	trave fodazione muro h.media 1.40		16,00	1,20	0,50	9,60		
	trave fodazione cordolo h.media 0.50		8,80	0,60	0,30	1,58		
	SOMMANO m3					27,08	28,92	783,15
9 009	Fornitura di conglomerato cementizio per muri in elevazione dello spessore medio tra 0,19 e 0,40 m, classe di consistenza S4, con o senza orditura metallica (muri, pareti, setti, ecc.) compresa la vibratura, con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio: per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice: classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muri/cordoli a valle Vp:							
	muro h.media 1.70		21,70	0,30	1,70	11,07		
	cordolo h.media 0.50		16,00	0,30	0,50	2,40		
	muri/cordoli a monte Vp:							
	muro h.media 1.40		16,00	0,30	1,40	6,72		
	A R I P O R T A R E					20,19		15´990,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,19		15´990,80
	cordolo h.media 0.50		8,80	0,30	0,50	1,32		
	SOMMANO m3					21,51	138,52	2´979,57
10 010	Posa in opera di conglomerato cementizio per muri in elevazione dello spessore medio tra 0,19 e 0,40 m, classe di consistenza S4, con o senza orditura metallica (muri, pareti, setti, ecc.) compresa la vibratura, con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio: per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice: classe di resistenza C 25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muri/cordoli a valle Vp:							
	muro h.media 1.70		21,70	0,30	1,70	11,07		
	cordolo h.media 0.50		16,00	0,30	0,50	2,40		
	muri/cordoli a monte Vp:							
	muro h.media 1.40		16,00	0,30	1,40	6,72		
	cordolo h.media 0.50		8,80	0,30	0,50	1,32		
	SOMMANO m3					21,51	47,00	1´010,97
11 011	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione. per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B e 44 K).							
	<u>fondazioni incidenza 40 kg/mc:</u>							
	muri/cordoli a valle Vp:							
	muro h.media 1.70	40,00	21,70	1,20	0,50	520,80		
	cordolo h.media 0.50	40,00	16,00	0,60	0,30	115,20		
	muri/cordoli a monte Vp:							
	muro h.media 1.40	40,00	16,00	1,20	0,50	384,00		
	cordolo h.media 0.50	40,00	8,80	0,60	0,30	63,36		
	<u>elevazione incidenza 60 kg/mc:</u>							
	muri/cordoli a valle Vp:							
	muro h.media 1.70	60,00	21,70	0,30	1,70	664,02		
	cordolo h.media 0.50	60,00	16,00	0,30	0,50	144,00		
	muri/cordoli a monte Vp:							
	muro h.media 1.40	60,00	16,00	0,30	1,40	403,20		
	muro h.media 0.50	60,00	8,80	0,30	0,50	79,20		
	SOMMANO kg					2´373,78	1,44	3´418,24
12 012	Fornitura e posa in opera di rivestimento per muri in c.a., eseguito con pietra locale di cava, posata a faccia a vista con malta cementizia, con scagliatura delle fughe, dello spessore medio di 25 cm, ogni onere incluso per fornite il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.							
	muri a valle Vp:							
	h.media 1.70		21,70		1,70	36,89		
	h.media 0.50		16,00		0,50	8,00		
	SOMMANO m2					44,89	168,00	7´541,52
13 013	Fornitura e posa in opera di cavidotti flessibili di PVC a doppia parete autoestinguente, codice di marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750 new., del diametro esterno da 40 a 75 mm. Posti in opera interrati, compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo, massetto di posa, rinfianchi in CLS, il reinterro e la fornitura dei raccordi.							
	per cavidotti di collegamento impianti vari	2,00	7,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	6,30	88,20
	A R I P O R T A R E							31´029,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´029,30
14 014	Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico compreso il necessario compattamento e la fornitura del materiale di riempimento, misurato sul volume effettivo di riempimento da eseguire: con ghiaia o pietrisco per cavidotti di collegamento impianti vari		7,00	0,30	60,00	126,00		
	SOMMANO m3					126,00	41,29	5´202,54
15 015	Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, compreso livellamento e rastrellamento della terra, spandimento della semente del terriccio concimato o di sabbia fine di fiume e rullatura. Superficie Vp1 Superficie Vp2 Superficie Vp3					720,00 656,00 170,00		
	SOMMANO m2					1´546,00	9,90	15´305,40
16 016	Fornitura di essenze arbustive tipo Pittosporum tenuifolium, Rhamnus alatermus, Retama raetam, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Mirtus communis o similari. Vp1 Vp2 Vp3					17,00 43,00 13,00		
	SOMMANO cadauno					73,00	44,10	3´219,30
17 017	Messa a dimora di cespugli ed arbusti in terreno già lavorato e preparato. Vp1 Vp2 Vp3					17,00 43,00 13,00		
	SOMMANO cad					73,00	62,82	4´585,86
18 018	Fornitura di pianta ad alto fusto, del tipo Tamarics Gallica, Mimosa, Ceratonia siliqua, Prunus dulcis, Quercus suber, Cercis siliquastrum, Magnolia grandiflora, tronco di diametro 14-16 cm, fornito in zolla. Vp1 Vp2 Vp3					16,00 17,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					38,00	165,21	6´277,98
19 019	Messa a dimora di piante di alto fusto della altezza di 400-500 cm, compresa l'apertura di una buca da 100x100x100 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,05 mc a pianta di letame maturo di almeno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta, il palo di castagno della lunghezza d 500 cm. con funzioni di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonche' l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, esclusa la sola pianta: con scavo eseguito interamente a mano. Vp1 Vp2 Vp3					16,00 17,00 5,00		
	SOMMANO cad					38,00	230,78	8´769,64
20	Fornitura e posa in opera di contenitori ecologici portarifiuti in grigliato							
	A R I P O R T A R E							74´390,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74´390,02
020	di acciaio con fondo apribile, completi di tubo portante di acciaio, del diametro di 310 mm.							
	Vp1					4,00		
	Vp2					4,00		
	Vp3					2,00		
	SOMMANO cad					10,00	200,00	2´000,00
21 021	Fornitura e posa di Panca tipo "Socrates - Escofet", panca in calcestruzzo, colore grigio chiaro, dimensioni seduta 240x60x46 cm.							
	Vp2					2,00		
	Vp3					2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	500,00	2´000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							78´390,02
	T O T A L E euro							78´390,02

Imperia, 14/03/2016

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							