aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1434284
del 18/09/2024

RIVIERACQUA S.p.A.
PROTOCOLLO
N° 34925 in data 17 SET. 2024

RIVIERACQUA S.P.A.

Spett.le
REGIONE
Servizio: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS
protocollo@pec.regione.liguria.it

Spett.le
COMUNE DI VENTIMIGLIA
comune.ventimiglia@legalmail.it

Oggetto: ***Comune di Ventimiglia – Proposta di variante al PUC per intervento denominato "Borgo del Forte" e "Borgo del Forte Campus"***

Sanremo, 16/09/2024

In riferimento a quanto in oggetto e alla luce della documentazione relativa alla quantificazione dei fabbisogni idrici e delle specifiche portate afferenti le aree di intervento in relazione alla rete acquedottistica e a quella fognaria, si comunica quanto segue.

Per quanto attiene l'area in sponda destra del torrente Nervia, identificata quale "Borgo del Forte Campus", si conferma la necessità di eseguire opere di adeguamento afferenti sia gli impianti acquedottistici che quelli fognari.

Per i primi l'intervento di "inanellamento" proposto è ritenuto indispensabile per far fronte alle necessità imposte dal progetto.

Per il secondo, l'attuale condotta DN 300, posta in sponda destra del torrente Nervia, non è in grado di garantire sufficiente funzionalità a fronte dell'aumento di carico previsto e dovrà essere completamente sostituita con una nuova tratta, così come del resto previste in progetto. Tenuto conto che la tubazione è in un primo tratto in pressione, poiché collegata al sollevamento di via Gradisca, e in un secondo tratto è a gravità verso la linea di costa, gli scarichi delle acque nere del complesso in progetto dovranno essere collegati esclusivamente a valle, nella tratta a gravità.

In merito all'area sovrastante il porto di Ventimiglia, denominata "Borgo del Forte", le informazioni presenti negli elaborati ricevuti indicano un importante aumento di carico in termini di abitanti equivalenti e dei volumi di acque nere addotte verso il collettore lungo la passeggiata.

Pertanto è necessario prevedere, tra le opere a carico del soggetto attuatore, lo spostamento ed il potenziamento della stazione di sollevamento fognario di via Trossarelli, non in grado, nelle condizioni attuali, di recepire ulteriori gravosi afflussi, attraverso la realizzazione di un nuovo impianto adeguatamente dimensionato, che consenta il pompaggio degli stessi verso il depuratore comunale.

Lungomare Amerigo Vespucci 5 – 18100 Imperia
CF e P.IVA: 01567890080
PEC: rivieracqua@legalmail.it
MAIL: info@rivieracqua.it
Telefono: 0184 5371
www.rivieracqua.it

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI ISO 45001:2018
ACCREDIA L'ENTE DI ACCREDITAMENTO

La realizzazione del suddetto nuovo impianto è condizione necessaria a consentire l'allaccio di nuove utenze.

Trattandosi di un intervento di adeguamento potenzialmente complesso, il soggetto attuatore dovrà prendere contatti con i nostri uffici per la puntuale definizione degli impianti da realizzare e la redazione del relativo progetto.

Rivieracqua si riserva di procedere alla validazione delle fasi di progettazione e al collaudo dell'opera, i cui oneri saranno a carico del soggetto attuatore.

Distinti saluti.

Il Direttore
Pianificazione e Produzione
Dott. Ing. Paolo Ferrari

Il Direttore Esecutivo
Dott. Ing. Valerio Chiarelli

Lungomare Amerigo Vespucci 5 – 18100 Imperia
CF e P.IVA: 01567890080
PEC: rivieracqua@legalmail.it
MAIL: info@rivieracqua.it
Telefono: 0184 5371
www.rivieracqua.it

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI ISO 45001:2018