Permesso a costruire convenzionato
in variante al P.di F. per la
realizzazione di un nuovo
fabbricato ad uso produttivo
Comune di Cicagna, (GE)

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO S.P. 225

Richiedente:

LAMES S.p.a
Via S.Rufino, 29
Chiavari (GE)

F.I.L.S.E. S.p.a
Piazza De Ferrari, 1
Chiavari (GE)

Progettista:

Studio Tecnico Piccione
Dott. Arch. Fabrizio Piccione
Dott.Arch. Aurora Tornabene
Dott. Arch. Chiara Strangio
Dott. Arch. Marco Beretta

Via Sottoripa 1 A/109 16124 Genova
Tel. 010 0964689
e-mail: fabrizio@piccione.ge.it
P.I. 03848480103 - C.F. PCCFRZ60R14D969C

L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di un parcheggio pubblico in fregio alla strada provinciale 225 Genova Chiavari nel centro di Cicagna adiacente al ponte sul Torrente Lavagna naturale prosecuzione di Viale Italia .

L’ingresso al parcheggio avverrà direttamente dalla provinciale essendo i sette posti auto progettati disposti per lungo, parzialmente nello spazio ad oggi occupato dalla viabilità pedonale e serviti da un nuovo più ampio marciapiede/belvedere lato torrente.

L’ultima porzione di codesto ampiamento sara dedicato ad una piazzola per la raccolta differenziata parzialmente difesa da fioriere ,

Panchine in legno ed illuminazione pubblica su candelabri artistici a due bracci con lanterne di gusto classico completano la sistemazione estetica unitamente alla pavimentazione in pistrelle tipo Chiavari delle porzioni pedonali lasciando inevitabile asfalto solo nelle parti di puro parcheggio .

Dal punto di vista tecnico la struttura, totalmente a sbalzo sarà realizzata con travi e solai prefabbricati predisponendo in opera solo gli interventi interrati di fondazione e appoggio di dette strutture .

Tale soluzione dettata dall'esigenza di non inserire elementi in alveo che avrebbero complicato il rispetto delle norme idrauliche dei Piani di Bacino è ingentilita e resa più conforme all'architettura del ponte dalla formazione di una serie di archetti tinteggiati a contrasto che paiono sostenere l'intera opera.

Tutto l'insieme darà l'impressione di continuità con le strutture del ponte anche per la presenza di ringhiere della stessa natura .

Opere di spianamento e cura del verde completeranno la pulizia di quest'angolo anche per la parte , a quota più bassa, apparentemente sottomessa agli archi di cui sopra e fino ad ora occupata da un terrapieno incolto .

