Studio Tecnico

Geom. Ivano Frontero

Strada Termini n. 92 - 18014 Ospedaletti (IM)
Uff. 0184-688335 - Fax 0184-688259
Collegio dei Geometri IM n. 1379
P.Iva 01281590081 - C.F. FRN VNI 78H27 I138I
E-mail: gfronteroi@virgilio.it Pec: ivano.frontero@geopec.it

Comune di DIANO CASTELLO

Provincia di Imperia

Spazio riservato ai Timbri

Progetto definitivo per la realizzazione di un'area destinata a parcheggio in via Guglielmo Marconi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Identificativi Catastali	Data: 16/06/2021	Timbro e firma del Progettista
Faoglio : 2 Mappale: 1008 - 1089		

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi diversi da quella di destinazione senza l'autorizzazione di questo studio tecnico che ne detiene proprietà.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO

Le opere in progetto prevedono la sistemazione dell'area sita in Via Guglielmo Marconi al fine di adibirla a parcheggio pubblico.

L'area interessata dal progetto è quella censita ai mappali 1008 e 1089 del foglio 2 del Comune di Diano Castello. Allo stato attuale sui due mappali insiste un fabbricato adibito a magazzino ed autorimessa mentre l'area rimanente risulta in parte a verde ed in parte in terra battuta accessibile tramite una rampa in terra.

In progetto è prevista la sistemazione della rampa già esistente che consente l'accesso al terreno, posizionato ad un livello inferiore rispetto al piano stradale. In sostituzione alle terra battuta si prevede di realizzare una pavimentazione adatta al passaggio delle automobili, sarà infatti realizzato un rivestimento permeabile in autobloccanti inerbiti. A livello del piano stradale soprastante verrà realizzata una struttura pilastrata che potrà ospitare fino a 4 posti auto a livello strada ed altrettanti sottostrada, mentre la zona scoperta a parcheggio sottostante potrà ospitare fino a 9 automobili lasciando un'area di passaggio per l'accesso al fabbricato adiacente non oggetto dell'opera de quo.

Sul fabbricato a destinazione magazzino verranno eseguite opere di manutenzione straordinaria.

16/06/2021

Il tecnico

Geom. Ivano Frontero